

ФАСАДА ЮГОЗАПАД



ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК

ПРОЕКТ

Забележки:
1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите с от кота готов под.
3. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см. тухлена зидария и топлоизолация - 8 см. екструдиран полистирол.
4. Под всички еркери да се предвиди топлоизолация - 8 см. екструдиран полистирол.
5. По всички тераси над обитаеми помещения да се предвиди топлоизолация - 8 см. екструдиран полистирол.
6. По покривната стоманобетонова плоча да се предвиди топлоизолация - 12 см. полистирол.
7. При всички прозорци с h=1.80, както и при витрините на стълбищните парапети да се заложат планки за предлазни парапети.
8. Всички некотирани зъбчета за врати са min 4 см.
9. Вратата към стълбищната клетка се предвижда самозатваряща се, димоуплътнена.
10. Дограмата на прозорците е пластмасова.
11. Външните врати са алуминиева с прекъснат термомост.
12. Дограмата на междуетажните площадки е алуминиева без прекъснат термомост.
13. Размерите на пластмасовата и алуминиевата дограма да се вземат от място.
14. Вратите на офисите се предвиждат от МДФ.
15. Цветове на фасадните материали и дограма се съгласуват с проектанта.

Проект " устойчиво управление и устройство на Природен парк " Странджа"" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма " Околна среда 2007-2013 г", Ос 3" Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG 161PO005/ 3/ 3.2/ 06/ 27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове ", договор N DIR- 5113326-C -004

This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD

АРХКОН ПРОЕКТ

АРХКОН ПРОЕКТ ООД
ARCHCON PROJECT LTD

ул. "Милан конек" 25
1164 СОФИЯ
e-mail:archconproject@abv.bg
тел. 02/866 39 57
факс 02/866 39 57

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Дирекция на природен парк "Странджа" гр. Малко Търново

ОБЕКТ	**Ремонт на съществуваща сграда в ПИ 00878.501.112 по КК на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас**		
ПРОЕКТАНТ	арх. В. Ракъджиева арх. А. Христов		
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева		
ЧАСТ	Архитектурна Проект	фаза	Работен проект
		мащаб	1:50
ЧЕРТЕЖ	ФАСАДА ЮГОЗАПАД ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК	дата	06.2014
		чертеж:	
съгласували:		подпис :	
КОНСТРУКТИВНА	инж. И. Петров		
ПБЗ	инж. И. Петров		
В и К	инж. Кр. Ракъджиева		
Електро	инж. С. Стайков		
ОВ и К	инж. В. Кьосев		
ПБ	инж. В. Стоянов		
ЕЕ	инж. В. Кьосев		
Пътна	инж. М. Иванова		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма " Околна среда 2007-2013 г ". Цялата отговорност за съдържанието се носи от " Архкон Проект" ООД и при никакви обстоятелства на може да се приема , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представляване от Министерството на Околната Среда и Водите.